

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 22/AONO/ADC/CIPM/2022 DU 12/08/2022

POUR LA CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE MAINTENANCE A
L'AEROPORT INTERNATIONAL DE DOUALA.

ADDITIF N° 1

Le Directeur Général de la société Aéroports Du Cameroun S.A. communique :

Les dispositions de l'appel d'offres suscité sont modifiées ainsi qu'il suit :

PIECE N° 6 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (NOUVEAU)

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX UNITAIRES	U	P.U. (H.T.)
VIII	MENUSERIE BOIS ALUMINUIM ET METTALIQUE		
VIII.1	Fourniture et pose de portes isoplanes type PM1 de dimensions 70 x 215 cm pour toilettes. Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de portes isoplanes type PM1 de dimensions 70 x 215 cm pour toilettes. Il comprend notamment. -La fourniture de l'ensemble complet constitué de la porte en bois dur sec avec serrurerie et sécurité et du cadre ; -La fourniture de fongicide au choix du Maître d'œuvre ; -La fourniture des éléments de liaison, de fixation de la porte sur les différents supports ; -L'application de deux couches de fongicide ; -La pose de la porte et toutes sujétions. L'unité à f CFA	U	
VIII.2	Fourniture et pose de portes en bois massif type PM2 de dimensions 90 x 215 cm pour les bureaux. Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de portes en bois massif type PM2 de dimensions 90 x 215 cm pour les bureaux. Il comprend notamment. -La fourniture de l'ensemble complet constitué de la porte en bois dur sec avec serrurerie et sécurité et du cadre ; -La fourniture de fongicide au choix du maître d'œuvre ; -La fourniture des éléments de liaison, de fixation de la porte sur les différents supports ; -L'application de deux couches de fongicide ; -La pose de la porte et toutes sujétions. L'unité à f CFA	U	
VIII.3	Fourniture et pose de fenêtre en aluminium vitré coulissant de 140 x 150 cm en vitre de type FA1 y/c toutes sujétions de pose pour tous les bureaux. Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de fenêtre en aluminium vitré coulissant de 140		

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX UNITAIRES	U	P.U. (H.T.)
	x 150 cm en vitre de type FA1 y compris toutes sujétions de pose pour tous les bureaux. Il comprend notamment. -La fourniture des cadres en aluminium avec serrurerie et sécurité et du cadre ; -La fourniture des vitres au choix du maitre d'œuvre -La fourniture des éléments de liaison, de fixation sur les différents supports ; -La pose de la fenêtre et toutes sujétions. Il s'applique à l'unité de fenêtre en aluminium posée. L'unité à f CFA	U	
VIII.4	Fourniture et pose de Fenêtre en aluminium vitré coulissant de 60 x 60 cm type FA3 y compris toutes sujétions de pose pour toutes les toilettes. Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et pose de fenêtre en aluminium vitré coulissant de 60 x 60 cm type FA3 y compris toutes sujétions de pose pour toilettes. Il comprend notamment. <i>-La fourniture des cadres en aluminium avec serrurerie et sécurité et du cadre ;</i> <i>-La fourniture des vitres au choix du Maitre d'œuvre</i> <i>-La fourniture des éléments de liaison, de fixation sur les différents supports;</i> <i>-La pose de la fenêtre ;</i> <i>- et toutes sujétions.</i> Il s'applique à l'unité de fenêtre en aluminium posée. L'unité à f CFA	U	
VIII.5	Fourniture et pose de fenêtre en aluminium vitré coulissant de 143 x 60 cm type FA4 y compris toutes sujétions de pose pour magasin. Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de fenêtre en aluminium vitré coulissant de 143 x 60 cm type FA4 y compris toutes sujétions de pose pour magasin des pièces détachées. Il comprend notamment : <i>-La fourniture des cadres en aluminium avec serrurerie et sécurité et du cadre ;</i> <i>-La fourniture des vitres au choix du Maitre d'œuvre ;</i> <i>-La fourniture des éléments de liaison, de fixation sur les différents supports;</i> <i>-La pose de la fenêtre et toutes sujétions.</i> Il s'applique à l'unité de fenêtre en aluminium posée. L'unité à f CFA	U	
VIII.6	Fourniture et pose de porte double en fer forgé de 140 x 215 cm type PF1 suivant le modèle décrit dans les CCTP y compris toutes sujétions de pose. Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de porte double en fer forgé de 140 x 215cm type PF1 suivant le modèle décrit dans les CCTP y compris toutes		

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX UNITAIRES	U	P.U. (H.T.)
	sujétions de pose. Il comprend notamment. -La fourniture des cadres en fer forgé avec serrurerie et sécurité et du cadre; -La fourniture des vantaux au choix du Maître d'œuvre ; -La fourniture des éléments de liaison, de fixation sur les différents supports; - une couche d'anti rouille ; -La pose de la porte et toutes sujétions. L'unité à f CFA	U	
VIII.7	Fourniture et pose d'un portail coulissant autoportant de 740 x 400 cm type suivant le modèle décrit dans les CCTP y compris toutes sujétions de pose. Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose d'un portail coulissant autoportant de 740 x 400cm type suivant le modèle décrit dans les CCTP y compris toutes sujétions de pose. L'unité à f CFA	U	
VIII.8	Fourniture et pose de garde-corps en fer forgé sur mezzanine et escalier. Ce prix rémunère au mètre carré suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de garde-corps en fer forgé sur mezzanine et escalier. Le mètre carré à f CFA	m ²	
IX	PEINTURE		
IX.1	Application de deux couches de peinture acrylique Pantex 800 ou similaire sur les murs intérieurs et les sous-faces des dalles. Ce prix rémunère au mètre carré suivant les exigences du CCTP, l'application de deux couches de peinture acrylique Pantex 800 mât ou similaire sur les murs intérieurs, les sous-faces des dalles. Il comprend notamment. -La réalisation d'un échafaudage ; -La préparation des surfaces à peindre ; -La fourniture de la peinture Pantex 800 ou similaire ; -La fourniture des accessoires d'application ; -La préparation et l'application en deux couches sur impression de la peinture Pantex 800 ou équivalent ; -Le rebouchage des trous ; - et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l'art. Il s'applique au mètre carré de bicouche de peinture réalisé. Le mètre carré à f CFA	m ²	
IX.2	Application de deux couches de peinture acrylique PANTEX 1300 ou similaire sur les murs extérieurs. Ce prix rémunère au mètre carré suivant les exigences du CCTP, l'application de deux couches de peinture acrylique PANTEX 1300 ou similaire sur les murs extérieurs Il comprend notamment.		

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX UNITAIRES	U	P.U. (H.T.)
	-La réalisation d'un échafaudage ; -La préparation des surfaces à peindre -La fourniture de la peinture PANTEX 1300 ou similaire -La fourniture des accessoires d'application ; -La préparation et l'application en deux couches sur impression de la peinture PANTEX 1300 ou similaire ; -Le rebouchage des trous ; - et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l'art. Il s'applique au mètre carré de bicouche de peinture réalisé. Le mètre carré à f CFA	m²	
XII	ELECTRICITE, CLIMATISATION,		
XII.1	Parafoudre capacité 15KA 4P Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de parafoudre capacité 15KA 4P. L'unité à f CFA	U	
XII.2	Disjoncteur de déconnexion C60N 4P 20A. Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de disjoncteur de déconnexion C60N 4P 20A. L'unité à f CFA	U	
XII.3	Disjoncteur 4P NG125N Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de disjoncteur 4P NG125N. L'unité à f CFA	U	
XII.4	Disjoncteur C60N 4P 63A. Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de disjoncteur C60N 4P 63A. L'unité àf CFA	U	
XII.5	Disjoncteur C60N 4P 50A Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de disjoncteur C60N 4P 50A. L'unité à f CFA	U	
XII.6	Interrupteur différentiel 63A/300mA 4P Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose d'interrupteur différentiel 63A/300mA 4P L'unité à f CFA	U	
XII.7	Disjoncteur DT40 4P 20A Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de disjoncteur DT40 4P 20A. L'unité à f CFA	U	
XII.8	Disjoncteur DT40 4P 25A. Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de disjoncteur DT40 4P 25A. L'unité à f CFA	U	
XII.9	Disjoncteur DT40 4P 32A Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de disjoncteur DT40 4P 32A. L'unité à f CFA	U	

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX UNITAIRES	U	P.U. (H.T.)
XII.10	Disjoncteur DT40 1P+N 10A Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de disjoncteur DT40 1P+N 10A. L'unité à f CFA	U	
XII.11	Disjoncteur DT40 1P+N 20A/30mA Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de disjoncteur DT40 1P+N 20A/30mA. L'unité à f CFA	U	
XII.12	Disjoncteur DT40 1P+N 16A Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de disjoncteur DT40 1P+N 16A. L'unité à f CFA	U	
XII.13	Disjoncteur DT40 1P+N 20A Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de disjoncteur DT40 1P+N 20A. L'unité à f CFA	U	
XII.14	Inter horaire analogique 16A Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose d'Inter horaire analogique 16A. L'unité à f CFA	U	
XII.15	Télerupteur Ce prix rémunère l'unité à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de télerupteur. L'unité à f CFA	U	
XII.16	Minuterie analogique 16A Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de minuterie analogique 16A. L'unité à f CFA	U	
XII.17	Contacteur modulaire 4P 25A commande 230V. Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de contacteur modulaire 4P 25A commande 230V. L'unité à f CFA	U	
XII.18	Contacteur modulaire 4P 40A commande 230V. Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de contacteur modulaire 4P 40A commande 230V. L'unité à f CFA	U	
XII.19	Coffret Prisma plus 6 x 24 module + porte Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de coffret prisma plus 6 x 24 module + porte. L'unité à f CFA	U	
XII.20	Répartiteur modulaire 4P 125A Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de répartiteur modulaire 4P 125A. L'unité à f CFA	U	
XII.21	Accessoire de câblage divers. Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose d'accessoires de câblage divers. L'ensemble à f CFA	Ens	

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX UNITAIRES	U	P.U. (H.T.)
	ATELIER		
XII.22	Disjoncteur C60N 4P 63A Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de disjoncteur C60N 4P 63A. L'unité à f CFA	U	
XII.23	Disjoncteur DT40 1P+N 10A Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de disjoncteur DT40 1P+N 10A. L'unité à f CFA	U	
XII.24	Disjoncteur DT40 1P+N 10A/30mA Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de disjoncteur DT40 1P+N 10A/30mA. L'unité à f CFA	U	
XII.25	Disjoncteur DT40 1P+N 16A Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de disjoncteur DT40 1P+N 16A. L'unité à f CFA	U	
XII.26	Disjoncteur DT40 1P+N 20A Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de disjoncteur DT40 1P+N 20A. L'unité à f CFA	U	
XII.27	Disjoncteur DT40 4P 25A Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de disjoncteur DT40 4P 25A. L'unité à f CFA	U	
XII.28	Contacteur modulaire 4P 25A commande 230V Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose d'un contacteur modulaire 4P 25A commande 230V. L'unité à f CFA	U	
XII.29	Coffret pragma 4 x 13 module + porte Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de coffret pragma 4 x 13 module + porte. L'unité à f CFA	U	
XII.30	Répartiteur modulaire 4P 125A Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de répartiteur modulaire 4P 125A. L'unité à f CFA	U	
XII.31	Fourniture et installation de transformateur abaisseur 220V -24V AC - 5000VA pour l'alimentation de l'éclairage et prise de courant de la fosse de vidange. Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose d'un transformateur abaisseur 220V -24V AC - 5000VA pour l'alimentation de l'éclairage et prise de courant de la fosse de vidange. L'unité à f CFA	U	

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX UNITAIRES	U	P.U. (H.T.)
	Conduits et support pour câbles		
XII.32	Fourniture et pose fourreaux diamètre 20, 25 pour les appareillages divers y compris raccords de maçonnerie et toutes autres sujétions. Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de fourreaux diamètre 20, 25 pour l'appareillage divers y compris raccords de maçonnerie et toutes autres sujétions. L'ensemble à f CFA	Ens	
XII.33	Fourniture et pose fourreaux diamètre 63 pour les canalisations principales y compris raccords de maçonnerie et toutes autres sujétion Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de fourreaux diamètre 63 pour les canalisations principales y compris raccords de maçonnerie et toutes autres sujétions. L'ensemble à f CFA	Ens	
XII.34	Câble de liaison TGBT depuis votre inverseur ou grand TGBT type U1000 RO2V 5 x 16 mm² Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de câble de liaison TGBT depuis l'inverseur ou grand TGBT type U1000 RO2V 5 x 16 mm² L'ensemble à f CFA	Ens	
XII.35	Câble de liaison TGBT-TD1 câble U1000 RO2V 5 x 10 mm². Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de câble de liaison TGBT-TD1 câble U1000 RO2V 5 x 10 mm². L'ensemble à f CFA	Ens	
	ALIMENTATION TERMINALES		
XII.36	Circuits terminaux éclairage câble U1000 RO2V 3 x 1,5 mm² Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de circuits terminaux éclairage câble U1000 RO2V 3 x 1,5 mm². L'ensemble à de f CFA	Ens	
XII.37	Circuits terminaux prise de courant câble U1000 RO2V 3 x 2,5 mm². Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de circuits terminaux prise de courant câble U1000 RO2V 3 x 2,5 mm². L'ensemble à f CFA	Ens	
XII.38	Circuits terminaux climatiseur câble U1000 RO2V 3 x 2,5 mm² Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de circuits terminaux climatiseur câble U1000 RO2V 3 x 2,5 mm². L'ensemble à f CFA	Ens	
	Interrupteurs et télérupteurs		
XII.39	Interrupteurs SA Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose d'interrupteurs SA. L'unité à f CFA	U	

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX UNITAIRES	U	P.U. (H.T.)
XII.40	Interrupteurs de position plexo marche-arrêt Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose Interrupteurs de position plexo marche-arrêt. L'unité à f CFA	U	
XII.41	Interrupteur VA et VIEN Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose d'interrupteur VA et VIENT. L'unité à f CFA	U	
XII.42	Bouton poussoir lumineux Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de bouton poussoir lumineux. L'unité à f CFA	U	
XII.43	Interrupteur double allumage VA et VIENT Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose d'interrupteur double allumage VA et VIENT. L'unité à f CFA	U	
XII.44	Boitier batic carré Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de boitier batic carré. L'unité àf CFA	U	
	Eclairage des locaux		
XII.45	Luminaire, plafonnier LED 36W- 2 x 1,2m Sylvania ou Philips ou équivalent. Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de luminaire, plafonnier LED 36W- 20 x 1,2m Sylvania ou Philips ou équivalent. L'unité à f CFA	U	
XII.46	Luminaire LED étanche 2 x 18W Sylvania ou Philips. Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de luminaire LED étanche 2 x 18W Sylvania ou Philips. L'unité à f CFA	U	
XII.47	Luminaire LED ATEX 2 x 18W TBT 24V Sylvania ou Philips pour la fosse de vidange. Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de luminaire LED ATEX 2 x 18W TBT 24V Sylvania ou Philips pour la fosse de vidange. L'ensemble à f CFA	Ens	
XII.48	Hublot étanche LED de 7 W Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose d'hublot étanche LED de 7 W. L'unité à f CFA	U	
XII.49	Luminaire ou armature industriel suspendue équipés de ballast E40/250w -220v (Avec vitrage) Sylvania ou Philips. Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de luminaire ou armature industriel suspendue équipés de ballast E40/250w -220v (avec vitrage) Sylvania ou Philips. L'unité à f CFA	U	

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX UNITAIRES	U	P.U. (H.T.)
	Prise de courant		
XII.50	Prise de courant 2P+T 16A mosaïque 45 ou Neptune Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de prise de courant 2P+T 16A mosaïque 45 ou Neptune. L'unité à f CFA	U	
XII.51	Prise de courant 2P+T 16A plexo étanche Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de prise de courant 2P+T 16A plexo étanche. L'unité à f CFA	U	
XII.52	Prise de courant industrielle 2P+T 16A hypra ou matin Lunel. Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de prise de courant industrielle 2P+T 16A hypra ou matin Lunel. L'unité à f CFA	U	
XII.53	Prise de courant industrielle 2P+T 32A hypra ou matin Lunel Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de prise de courant industrielle 2P+T 32A hypra ou matin Lunel. L'unité à f CFA	U	
XII.54	Prise de courant industrielle 3P+T 32A hypra ou matin Lunel Prise de courant industrielle 2P+T 32A hypra ou matin Lunel. Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de prise de courant industrielle 3P+T 32A hypra ou matin Lunel. L'unité à f CFA	U	
XII.55	Boitier batic carré Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de boitier batic carré. L'unité à f CFA	U	
	Circuit de terre et protection contre la foudre		
XII.56	Réalisation d'une prise de terre du bâtiment en fond de fouille y compris barrette de raccordement et toutes sujétions Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la réalisation d'une prise de terre du bâtiment en fond de fouille y compris barrette de raccordement et toutes sujétions. L'ensemble à f CFA	Ens	
XII.57	Fourniture et installation d'un paratonnerre à dispositif d'amorçage PDA 60. Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la fourniture et l'installation d'un paratonnerre à dispositif d'amorçage PDA 60. L'ensemble à f CFA	Ens	
XII.58	Réalisation de l'équipotentialité des masses Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la réalisation de l'équipotentialité des masses. L'ensemble à f CFA	Ens	
XII.59	Distribution du réseau de terre Ce prix rémunère à l'ensemble suivant les exigences du CCTP, la fourniture et la pose de Distribution du réseau de terre. L'ensemble à f CFA	Ens	

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX UNITAIRES	U	P.U. (H.T.)
	Climatisation		
XII.60	Fourniture, pose et raccordement de split system Puissance frigorifique : 1,5 CV type split au fréon R410A MURAL Marque : Airwell, LG, Wespoint ou similaire et toutes sujétions. Ce prix rémunère à l'unité suivant les exigences du CCTP, la fourniture, la pose et le raccordement de split system Puissance frigorifique : 1,5 CV type split au fréon R410A MURAL Marque : Airwell, LG, Wespoint ou similaire et toutes sujétions. L'unité à f CFA	U	

PIECE N° 7 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (NOUVEAU)

N°	Désignation	U	Qté	P.U	P.T
VIII	MENUSERIE BOIS, ALUMINUIM ET METALLIQUES				
VIII.1	Fourniture et pose de portes isoplanes types PM1 de dimensions 70x215 cm pour toilettes.	U	6		
VIII.2	Fourniture et pose de portes en bois massif types PM2 de dimensions 90x215 cm pour les bureaux.	U	6		
VIII.3	Fourniture et pose de fenêtre en aluminium vitré coulissant de 140x150 cm en vitre de type FA1 y compris toutes sujétions de pose pour tous les bureaux.	U	6		
VIII.4	Fourniture et pose de fenêtre en aluminium vitré coulissant de 60x60 cm en vitre de type FA3 y compris toutes sujétions de pose pour toutes les toilettes.	U	4		
VIII.5	Fourniture et pose de fenêtres en aluminium vitré coulissant de 143x60 cm en vitre de type FA4 y compris toutes sujétions de pose pour magasin.	U	2		
VIII.6	Fourniture et pose de porte double en fer forgé de 140 X 215 cm de types PF1 suivant le modèle décrit dans le CCTP y compris toutes sujétions de pose.	U	2		
VIII.7	Fournitures et pose d'un portail coulissant autoportant de 740X400 cm suivant le modèle décrit dans le CCTP y compris toutes sujétions de pose.	U	2		
VIII.8	Fourniture et pose de garde-corps en fer forgé sur mezzanine et escalier	m²	15		
	SOUS-TOTAL MENUSERIE BOIS, ALUMINUIM ET METALLIQUES				
IX	PEINTURE				
IX.1	Application de deux couches de peinture acrylique pantex 800 ou similaire sur les murs intérieurs et les sous-faces des dalles.	m²	486		
IX.2	Application de deux couches de peinture acrylique PANTEX 1300 ou similaire sur les murs extérieurs.	m²	486		
	SOUS TOTAL PEINTURE				

N°	Désignation	U	Qté	P.U	P.T
XII	ELECTRICITE, CLIMATISATION				
XII.1	Fourniture et pose de parafoudre capacité 15KA 4P.	U	1		
XII.2	Fourniture et pose de disjoncteur de déconnexion C60N 4P 20A.	U	1		
XII.3	Fourniture et pose de disjoncteur 4P NG125N.	U	1		
XII.4	Fourniture et pose de disjoncteur C60N 4P 63A.	U	1		
XII.5	Fourniture et pose de disjoncteur C60N 4P 50A.	U	1		
XII.6	Fourniture et pose d'interrupteur différentiel 63A/300mA 4P.	U	4		
XII.7	Fourniture et pose de disjoncteur DT40 4P 20A.	U	2		
XII.8	Fourniture et pose de disjoncteur DT40 4P 25A.	U	1		
XII.9	Fourniture et pose de disjoncteur DT40 4P 32A.	U	3		
XII.10	Fourniture et pose de disjoncteur DT40 1P+N 10A.	U	10		
XII.11	Fourniture et pose de disjoncteur DT40 1P+N 20A/30mA.	U	4		
XII.12	Fourniture et pose de disjoncteur DT40 1P+N 16A.	U	4		
XII.13	Fourniture et pose de disjoncteur DT40 1P+N 20A	U	10		
XII.14	Fourniture et pose d'Inter horaire analogique 16A.	U	2		
XII.15	Fourniture et pose de télérupteur.	U	3		
XII.16	Fourniture et pose de minuterie analogique 16A.	U	3		
XII.17	Fourniture et pose de contacteur modulaire 4P 25A commande 230V.	U	1		
XII.18	Fourniture et pose de contacteur modulaire 4P 40A commande 230V.	U	1		
XII.19	Fourniture et pose de coffret Prisma plus 6 x 24 module + porte.	U	1		
XII.20	Fourniture et pose de répartiteur modulaire 4P 125A	U	4		
XII.21	Fourniture et pose d'accessoires de câblage divers.	Ens	1		
	ATELIER				
XII.22	Fourniture et pose de disjoncteur C60N 4P 63A	U	1		
XII.23	Fourniture et pose de disjoncteur DT40 1P+N 10A	U	3		
XII.24	Fourniture et pose de disjoncteur DT40 1P+N 10A/30mA	U	2		
XII.25	Fourniture et pose de disjoncteur DT40 1P+N 16A	U	3		
XII.26	Fourniture et pose de disjoncteur DT40 1P+N 20A	U	3		
XII.27	Fourniture et pose de disjoncteur DT40 4P 25A	U	3		
XII.28	Fourniture et pose de disjoncteur contacteur modulaire 4P 25A commande 230V	U	1		
XII.29	Fourniture et pose de coffret pragma 4 x 13 module + porte	U	1		

N°	Désignation	U	Qté	P.U	P.T
XII.30	Fourniture et pose de disjoncteur répartiteur modulaire 4P 125A	U	2		
XII.31	Fourniture et installation de transformateur abaisseur 220V - 24V AC - 5000VA pour l'alimentation de l'éclairage et prise de courant de la fosse de vidange	Ens	1		
	Conduits et support pour câbles				
XII.32	Fourniture et pose de fourreaux diamètre 20, 25 pour les appareillages divers y compris raccords de maçonneries et toutes autres sujétions	Ens	1		
XII.33	Fourniture et pose de fourreaux diamètre 63 pour les canalisations principales y compris raccords de maçonneries et toutes autres sujétions	Ens	1		
XII.34	Fourniture et pose de câble de liaison TGBT- depuis votre inverseur grand ou TGBT type U1000 RO2V 5 x 16 mm² Câble de liaison TGBT depuis l'inverseur ou grand TGBT type U1000 RO2V 5 x 16 mm²	Ens	1		
XII.35	Fourniture et pose de câble de liaison TGBT-TD1 câble U1000 RO2V 5 x 10 mm²	Ens	1		
	ALIMENTATION TERMINALES				
XII.36	Fourniture et pose de circuits terminaux éclairage câble U1000 RO2V 3 x 1,5 mm².	Ens	1		
XII.37	Fourniture et pose de circuits terminaux prise de courant câble U1000 RO2V 3 x 2,5 mm²	Ens	1		
XII.38	Fourniture et pose de circuits terminaux climatiseur câble U1000 RO2V 3 x 2,5 mm²	Ens	1		
	Interrupteurs et télérupteurs				
XII.39	Fourniture et pose d'interrupteurs SA.	U	15		
XII.40	Fourniture et pose d'interrupteurs de position plexo marche-arrêt.	U	3		
XII.41	Fourniture et pose d'interrupteur VA et VIENT.	U	10		
XII.42	Fourniture et pose de bouton poussoir lumineux	U	10		
XII.43	Fourniture et pose d'interrupteur double allumage VA et VIENT.	U	8		
XII.44	Fourniture et pose de boîtier batic carré.	U	61		
	Eclairage des locaux				
XII.45	Fourniture et pose de luminaire, plafonnier LED 36W- 2 x 1,2m Sylvania ou Philips ou équivalent.	U	22		
XII.46	Fourniture et pose de luminaire LED étanche 2 x 18W Sylvania ou Philips	U	10		
XII.47	Fourniture et pose de luminaire LED ATEX 2 x 18W TBT 24V Sylvania ou Philips pour la fosse de vidange	U	3		
XII.48	Fourniture et pose d'hublot étanche LED de 7 W.	U	6		
XII.49	Fourniture et pose de luminaire ou armature industriel suspendue équipés de ballast E40/250w -220v (Avec vitrage) Sylvania ou Philips.	U	8		

N°	Désignation	U	Qté	P.U	P.T
XII.50	Fourniture et pose des projecteurs LED 60W y compris toutes sujétions de pose.	U	12		
XII.51	Fourniture et pose des interrupteurs crépusculaires 220V Y compris toutes sujétions de raccordement au circuit électrique.	U	2		
	Prise de courant réseau public				
XII.50	Fourniture et pose de prise de courant 2P+T 16A mosaïque 45 ou Neptune	U	20		
XII.51	Fourniture et pose de de prise de courant 2P+T 16A plexo étanche	U	15		
XII.52	Fourniture et pose rise de courant industrielle 2P+T 16A hypra ou matin Lunel	U	6		
XII.53	Fourniture et pose de prise de courant industrielle 2P+T 32A hypra ou matin Lunel	U	6		
XII.54	Fourniture et pose de prise de courant industrielle 3P+T 32A hypra ou matin Lunel.	U	6		
XII.55	Fourniture et pose de boitier batic carré.	U	30		
	Circuit de terre et protection contre la foudre				
XII.56	Réalisation d'une prise de terre du bâtiment en fond de fouille y compris barrette de raccordement et toutes sujétions	Ens	1		
XII.57	Fourniture et installation d'un paratonnerre à dispositif d'amorçage PDA 60	Ens	1		
XII.58	Réalisation de l'Equipotentialité des masses	Ens	1		
XII.59	Distribution du réseau de terre	Ens	1		
	Climatisation				
XII.60	Fourniture, pose et raccordement de split system Puissance frigorifique : 1,5 CV type split au fréon R410A MURAL Marque : Airwell, LG, Wespoint ou similaire et toutes sujétions.	U	6		
XII.61	Fourniture et pose d'un extracteur d'air marque IEKO ou similaire.		4		
	SOUS-TOTAL ELECTRICITE				-
TOTAL HTVA					-
TVA (19,25%)					-
TTC					-
AIR (2,2%)					
NAP					

Le reste sans changement.

Yaoundé, le 07 Septembre 2022
LE DIRECTEUR GENERAL,
Thomas OWONA ASSOUMOU

Copies

- MINMAP (pour information)
- ARMP (pour information)
- Conseil d'Administration (pour information) ;
- Président CIPM (pour information) ;
- DM (pour information) ;
- DX.DLA (pour affichage) ;
- Département de la Gestion Administrative des marchés (pour archivage) ;
- Service du Courrier (pour affichage) ;
- Site internet ADC SA (www.adcsa.aero).